Позиция по схеме	Наименование параметра	Пределы измерения	Сигнализация				Блокировка		Тип входного, выходного сигнала контроллера	Воздействие на объект (управление, откр., закр., и т.д.)
			предупре-дительная		аварийная					
			min	max	min	max	min	max		
TIR1A	Температура в напорном трубопроводе насоса Н-13	-50...100°С	-	-	-	-	-	-	AI	-
PIRSA13B	Давление в напорном трубопроводе насоса Н-13	0-16 кгс/см^2	-	-	1 кг/см^2	-	1 кг/см^2	-	AI	Остановка насоса Н-13 (задержка при пуске насоса 5 секунд)*
FIRCA13	Расход в напорном трубопроводе насоса Н-13	0-16 м^3/ч	-	-	-	-	-	-	AI	Управление клапаном FV13
FV13	Клапан на линии от напорного трубопровода насоса Н-13 на прием насоса Н-13	-	-	-	-	-	-	-	AO	-
PA13	Реле давления. Масло в бачке торцового уплотнения насоса Н-13	-	-	1 кг/см^2	-	-	-	-	DI	-
LSA13	Сигнализатор уровня. Масло в бачке торцового уплотнения насоса Н-13	-	-	-	520мм от низа бачка	-	520мм от низа бачка	-	DI	Остановка насоса Н-13
LSA13B	Сигнализатор уровня. Наличие продукта в приемном трубопроводе насоса Н-13	-	-	-	Отсут-ствие продук-та	-	Отсут-ствие продук-та	-	DI	Остановка насоса Н-13
-	Состояние насоса Н-13 (включен/отключен)	-	-	-	-	-	-	-	DI	-

*- уточнить при пусконаладочных работах..

Согласовано

Взам. инв. №

Копировал

Подпись и дата

Формат А3

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

15413-31/1-АТХ.ТП

ТСБ

Прием и хранение БСФ в резервуарах №861, 862, 868 с последующей откачкой на ЛГ-35-8/300Б

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Таблица параметров