

ЗТП-841

От внешних сетей

ЗТП-2099

См. проект ДТЭК "Одесские электросети"

Опора ОП-841

Опора ОП-2099

ЩУ-841
щиток учёта на
опоре от ЗТП-841Pr=10,0 кВт
Ip=20,0 АC60a-3P
40А
25А

Wh

Счётчик
НИК-2303-АРЗТ.
1000.МС.11
380 В, 5-120 АC60a-3P
40А
25А

AsXSn 1(4x16) 35 м

ЩУ-2099
щиток учёта на
опоре от ЗТП-2099Pr=10,0 кВт
Ip=20,0 АC60a-3P
40А
25А

Wh

Счётчик
НИК-2303-АРЗТ.
1000.МС.11
380 В, 5-120 АC60a-3P
40А
25А

AsXSn 1(4x16) 30 м

Щит АВР
ABP-25
380 В, 25 А

ВВГ нг 1(5x4) в 25 10 м

Каменное здание ВНС

Шкаф распре-
делительный ШР
существ.Pr=10,0 кВт
Ip=20,0 АСуществующие проводки
ВНС

1.Засечками указано число фаз

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Существующие проводки ВНС									
									2021-ЭС			
									Рабочий проект на внутреннее электроснабжение ВНС "Гераневая 12", расположенной по адресу: г.Одесса, ул. Гераневая 12			
			Изм.	Колич.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				
			Директор	Натальский					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
			ГИП	Школьник						РП	4	
			Исполнил	Школьник						ООО "Спецэнергоремонт-Юг" Сертификат АР № 009163 Свидетельство № 01161		
									Схема электроснабжения ВНС			