

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

[illegible]

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО КРЕСЛЕННЯХ ВОДОПРОВОДУ І КАНАЛІЗАЦІЇ

Види систем	Необхідний напір на вводі, м	Розрахункові витрати				Установл. потужність ел. двигун., кВт	Примітка
		м³/добу	м³/год	л/с	при по- жежі, л/с		
Холодне водопос- тачання	10	1,05	0,55	0,41	—	—	Загальна витрата
Гаряче водопос- тачання	10	0,42	0,36	0,27	—	—	Входить в загальну витрату
Каналізація	—	1,05	0,55	2,01	—	—	

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ І ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітка
	<u>ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ</u>	
Серія 4.904 - 69	Деталі кріплення санітарно-технічних приладів і	
	трубопроводів.	
Серія 4.900 - 10	Альбом обладнання, фасонних частин і арматури	
	для мереж і споруд водопроводу і каналізації.	
	<u>ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПРИКЛАДАЮТЬСЯ</u>	
ВК.СО 1-6	Специфікація обладнання, виробів і матеріалів.	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Технічні рішення, які прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних та інших діючих норм і правил і забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, що передбачені робочими кресленнями.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

В будинку запроектована господарсько-питна, тупикова система холодного водопостачання та місцева система гарячого водопостачання з рециркуляцією води.

Джерело водопостачання є існуюча власна артезіанська свердловина.

Трубопроводы холодного та горячого водопостачання монтуються з металопластикових труб виробництва фірми Rehau.

Металопластикові трубопроводи в конструкції підлоги прокладаються в захисних ізоляційних трубах Clima-flex Stabil.

Монтаж системи водопостачання вести згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012, та ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.

КАНАЛІЗАЦІЯ

В будинку запроектована господарсько-побутова (від санвузлів) система каналізації з випуском в зовнішню каналізаційну мережу мережу, з подальшим відведенням у власний каналізаційний вигріб.

Трубопроводи систем монтуються з поліпропіленових каналізаційних труб та фасонних частин Ostendorf.

Монтаж систем каналізації вести згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012, та ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009


ПЕРЕЛІК ПРИХОВАНИХ РОБІТ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВІДЧИТИ

1. Гідростатичне або манометричне випробування на герметичність.
2. Випробування систем внутрішньої каналізації і водостоків.
3. Промивання систем внутрішнього холодного і гарячого водопостачання.

						-БК			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ Док.	Підпис	Дата				
ГІП(ГАП)						Водопостачання та каналізація	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол.спец.								1	7
Нач.від.									
Розроб.	Охремчук					Загальні дані.			
Перевір.									
Н.контр.									

ПОГОДЖЕНО:			
Архіт. част.			
Будів. част.			
Електр. част.			
Зам. інв. #			
Підпис і дата			
Інв. # оригін.			

План 1-го поверху




Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
101	Тамбур	5
102	Гостинна	49
103	Санвузол	2
104	Спальня	17
105	Суміщений санвузол	6
106	Паливна	3.3
Разом по першому поверху :		82.3

						-БК			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Водопостачання	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП (ГАП)							РК	2	7
Гол. спец.						План водопостачання 1-го поверху			
Нач. від.									
Розробив	Охремчук								
Перевірів									
Нормоконтроль									

План 2-го поверху




Експлікація приміщень		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
201	Суміщений санвузол	6
202	Коридор	6.5
203	Спальня	17
204	Спальня	17
Разом по другому поверху :		46.5

ПОГОДЖЕНО:			
Архіт. част.		Зам. інж. #	
Будів. част.		Підпис і дата	
Електр. част.		Інф. # ориєнт.	

						-БК			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Водопостачання	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП (ГАП)							РК	3	7
Гол. спец.									
Нач. від.						План водопостачання 2-го поверху			
Розробив	Охремчук								
Перевірів									
Нормоконтроль									

План 1-го поверху




Експлікація приміщень		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
101	Тамбур	5
102	Гостинна	49
103	Санвузол	2
104	Спальня	17
105	Суміщений санвузол	6
106	Паливна	3.3
	Разом по першому поверху :	82.3

Інв. # оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. #	ПОГОДЖЕНО:		
			Архіт. част.		
			Будів. част.		
			Електр. част.		

						-ВК		
						Індивідуальний житловий будинок №1.		
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП (ГАП)						Каналізація	Стадія	Аркуш
Гол. спец.							РК	5
Нач. від.								7
Розробив	Охремчук					План каналізації 1-го поверху		
Перевірив								
Нормоконтроль								

ПОГОДЖЕНО:			
Архіт. част.		Будів. част.	
Електр. част.		Зам. інв. #	
Підпис і дата		Інв. # оригін.	



План 2-го поверху



Експлікація приміщень		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
201	Суміщений санвузол	6
202	Коридор	6.5
203	Спальня	17
204	Спальня	17
Разом по другому поверху :		46.5

						-БК			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каналізація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП (ГАП)							РК	6	7
Гол. спец.									
Нач. від.						План каналізації 2-го поверху			
Розробив	Охремчук								
Перевірів									
Нормоконтроль									

АксонOMETрична схема влаштування системи каналізації



ПОГОДЖЕНО:			
Архит. част.	Будів. част.	Електр. част.	
Зам. інв. #	Підпис і дата	Інв. # оригін.	

						-БК			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Каналізація	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП (ГАП)							РК	7	7
Гол. спец.									
Нач. від.									
Розробив	Охремчук					АксонOMETрична схема владштування системи каналізації			
Перевірів									
Нормоконтроль									

ПОГОДЖЕНО:			
	Архіт. част.	Будів. част.	Електр. част.
Інф. # орг.ін.	Зам. інф. #		
	Підпис і дата		

№	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	К-сть	Примітка
	Вироби і матеріали					
1	Установка очистки води			шт	1	
2	Oventrop Optibal кульовий кран G 3/4"HP			шт	1	
3	Болт M8 KISAN			шт	19	
4	Гайка M 8			шт	19	
5	Дюбель D 8x45 забивн.			шт	200	
6	Євроконус GF 3/4x16x2.0 Standart			шт	8	
7	Євроконус GF 3/4x20x2.0 Standart			шт	6	
8	З'єдн. запрес. B-WM 20 x 3/4" із згон.			шт	10	
9	З'єднання типу "американка" DN15 прям.			шт	3	
10	З'єднання типу "американка" DN20 пряма			шт	10	
11	Заглушка пластмасова 1/2"З.Р.з прокладкою			шт	19	
12	Ізоляція CLIMAFLEX STABIL 18/6 (червона)			м	100	
13	Ізоляція CLIMAFLEX STABIL 22/6 (червона)			м	90	
14	Ізоляція CLIMAFLEX STABIL 28/6 (червона)			м	3	
15	Ізоляція CLIMAFLEX STABIL 35/6 (червона)			м	14	
16	Картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 10 мкм			шт	2	
17	Клапан зворотн. Ду 15 (BB)			шт	2	
18	Клапан зворотн. Ду 20 (BB)			шт	2	
19	Колектор для систем водопостачання HERZ 2 виходи G3/4"			шт	2	
20	Колектор для систем водопостачання HERZ 3 виходи G3/4"			шт	2	
21	Колектор для систем водопостачання HERZ 4 виходи G3/4"			шт	1	

						-БК. СО				
						Індивідуальний житловий будинок №1.				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Водопостачання		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП (ГАП)					РК			1	6	
Гол. спец.										
Нач. від.										
Розробив	Охремчук					Специфікація матеріалів та обладнання				
Перевірів										
Нормоконтроль										

ПОГОДЖЕНО:			
	Архіт. част.	Будів. част.	Електр. част.
	Зам. інв. #		
	Підпис і дата		
Інв. #	оригін.		

№	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	К-сть	Примітка
	Вироби і матеріали					
43	Ніпель різьб. 1/2"			шт	4	
44	Ніпель різьб. 3/4"			шт	18	
45	Ніпель різьб. 3/4" х 1" ред.			шт	2	
46	Опора нерухома один. 25-30 мм (3/4")			шт	5	
47	Опора нерухома один. 32-37 мм (1")			шт	10	
48	Паста UNIPAK (туба 250 г)			шт	1	
49	Перехід оц. 20х15 з/в			шт	7	
50	Пластина монтаж. один.			шт	13	
51	Пластина монтаж. подв.			шт	3	
52	Редукція ПП 110 х 50			шт	1	
53	Різьбове з'єднання R 3/4" MESING (латунь) для насосів SAN			к-т	1	
54	Сіль таблетована Ecosil в мішках по 25 кг.для регенерації			шт	2	
55	Стрічка СКОТЧ пакувальна 48х300 прозорий.			шт	1	
56	Трійник запрес. W L 20 х 16 х 20 перехідн.			шт	1	
57	Трійник запрес. WM 20 х 16 х 16 перехідн.			шт	6	
58	Трійник оц. 3/4" (вн).			шт	4	
59	Трійник редукц. оц. 3/4"х1/2" (вн).			шт	1	
60	Труба PN20 Faser 25 х 4,2 мм (скловолокно)			м	3	
61	Труба PN20 Faser 32 х 5,4 мм (скловолокно)			м	10	
62	Труба вод. ф 32х2,0(PH 10) VALROM (чорна)			м	4	
63	Труба металополім. HERZ-HT PE-RT/AL/PE-HD HT 16 х 2			м	100	

						-БК. СО				
						Індивідуальний житловий будинок №1.				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Водопостачання		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП (ГАП)					РК			3	6	
Гол. спец.										
Нач. від.						Специфікація матеріалів та обладнання				
Розробив	Охремчук									
Перевірів										
Нормоконтроль										

ПОГОДЖЕНО:					
	Архіт. част.				
	Будів. част.				
	Електр. част.				
	Зам. інв. #				
	Підпис і дата				
Інв. # оригін.					

№	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	К-сть	Примітка
	Вироби і матеріали					
64	Труба ПП 50 x 1,8 x 250 мм			шт	2	
65	Труба PEX-AL-PEX 80 універсальна 20x 2.25			м	90	
66	Фільтр осадочний М Ду 20			шт	1	
67	Хромований фільтр НР-НР FAR 100 мкм. С 1-м манометром 0-25 бар			шт	1	
68	Хромований редуктор тиску FAR з манометром 0-6 бар			шт	1	
69	Циркуляційний насос гар.води SAN 20/40-130			шт	1	
70	Шайба М 8 збільшена			шт	38	
71	Шток з різьбою М8 середній			шт	19	

						-ВК. СО			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Водопостачання	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП (ГАП)							РК	4	6
Гол. спец.									
Нач. від.						Специфікація матеріалів та обладнання			
Розробив	Охремчук								
Перевірів									
Нормоконтроль									

Інв. # оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. #	ПОГОДЖЕНО:		
			Архіт. част.		
			Будів. част.		
				Електр. част.	

№	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	К-сть	Примітка
	Вироби і матеріали					
1	Витяжний ковпак 100 Ostendorf			шт	1	
2	Відвід 50/45 Ostendorf			шт	50	
3	Відвід 50/90 Ostendorf			шт	6	
4	Відвід 100*45 град.			шт	30	
5	Заглушка 110 Ostendorf			шт	5	
6	Заглушка 50 Ostendorf			шт	11	
7	Змазка Супер Глідекс з силіконом 250мл.			шт	2	
8	Кріпл. для труб ПП 110			шт	10	
9	Повітряний клапан ПП 100			шт	1	
10	Ревізія 110 Ostendorf			шт	2	
11	Редукція 110 /50 Ostendorf			шт	1	
12	Трійник 110x110/45 Ostendorf			шт	3	
13	Трійник 110x50/45 Ostendorf			шт	8	
14	Трійник 50x50/45 Ostendorf			шт	2	
15	Труба 110 L=1000мм			шт	6	
16	Труба 110 L=2000мм			шт	5	
17	Труба 110 L=250мм			шт	10	
18	Труба 110 L=500мм			шт	8	
19	Труба 50 L=1000мм			шт	7	
20	Труба 50 L=2000мм			шт	3	
21	Труба 50 L=250мм			шт	6	

							-ВК. СО			
							Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.		Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГІП (ГАП)							Каналізація	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. спец.								РК	5	6
Нач. від.										
Розробив			Охремчук				Специфікація матеріалів та обладнання			
Перевірів										
Нормоконтроль										

ПОГОДЖЕНО:				
Архіт. част.				
Будів. част.				
Електр. част.				

№	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	К-сть	Примітка
	Вироби і матеріали					
22	Труба 50 L=500мм			шт	7	
23	Хрестовина 100/100 мм 45° Ostendorf			шт	1	

						-БК. С0			
						Індивідуальний житловий будинок №1.			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГП (ГАП)						Каналізація	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. спец.							РК	6	6
Нач. від.									
Розробив	Охремчук					Специфікація матеріалів та обладнання			
Перевірів									
Нормоконтроль									